Novak Bau & Fliese GmbH
Musterweg 12, 1100 Wien · office@novak-bau.example

An: Fam. Muster, Musterstraße 5, 1030 Wien

ANGEBOT Nr. 2026-118
Datum: 02.11.2026 · gültig bis: 02.12.2026
Betreff: Badsanierung ca. 7,5 m², Wien 1030

Pos.	Leistung	Menge	EH	EP €	GP €
01	Abbrucharbeiten: Wand- und Bodenfliesen, Badewanne, WC und Waschtisch demontieren	1	psch	1.180,00	1.180,00
02	Schuttentsorgung inkl. Container und Deponiegebühr	1	psch	420,00	420,00
03	Verbundabdichtung Boden und Duschbereich, 2-lagig	9	m²	58,00	522,00
04	Ausgleichsestrich Boden	7,5	m²	44,00	330,00
05	Wandfliesen verlegen, Format 60×60, inkl. Kleber und Fugen	22	m²	72,00	1.584,00
06	Bodenfliesen verlegen, Format 60×60, inkl. Kleber und Fugen	7,5	m²	74,00	555,00
07	Fliesenmaterial Feinsteinzeug 60×60 lt. Muster, inkl. 10 % Verschnitt	32	m²	46,00	1.472,00
08	Bodengleiche Dusche mit Duschrinne 80 cm, liefern und montieren	1	Stk	620,00	620,00
09	Wand-WC inkl. Vorwandelement und Betätigungsplatte	1	Stk	890,00	890,00
10	Waschtisch 60 cm mit Einhebelmischer, montiert	1	Stk	610,00	610,00
11	Elektro: 2 Steckdosen, Deckenleuchte, Abluftventilator mit Nachlauf	1	psch	960,00	960,00
12	Silikonfugen und Endreinigung	1	psch	340,00	340,00
	Summe netto				**9.483,00**
	zzgl. 20 % USt				**1.896,60**
	Gesamtsumme brutto				**11.379,60**

Zahlungsbedingungen: 30 % bei Auftragserteilung, Rest nach Fertigstellung, 14 Tage netto.
Gewährleistung: 3 Jahre ab Abnahme.
Ausführung: ab KW 49/2026, Dauer ca. 12 Arbeitstage.

Fiktives Demo-Angebot für Veridom Bids. Firma, Adresse und Preise sind erfunden.